

شرح خدمات و جدول ریز متره پروژه ساماندهی و ایمن سازی مسیر بازدید قلعه بهستان

سال مالی ۱۳۹۶

مدت اعتبار قیمت پیشنهادی:

شماره طرح:

فصل دوم - عملیات خاکی با دست

کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان

پیمانکار:

ردیف	شماره آئتم	موضوع	شرح	واحد	مقدار				مقدار کل	قیمت واحد	قیمت کل	قیمت پیشنهادی	توضیحات	
					طول	عرض	ارتفاع (ضخامت)	تعداد مشابه						
۱	۲۰۱۰۴	خاکبرداری، بی کتی، خاکبرداری و کاتال کتی در زمین های سنگی تا عمق ۳ متر و ریختن مواد کنده شده به کنار محل های مربوط	بی کتی به منظور ایجاد پاشنه پی (شمع بتنی) بی کتی به منظور فونداسیون نواری بتنی هموار نمودن بستر تردد	مترمکعب	۲۰	۰.۸	۱.۶	۲۰	۲۰.۴۸	۱۵۰۹۰۰۰	۱۲۷۷۸۲.۱۲۰			
					۱۵	۰.۵	۰.۵							
					۴۸	۲	۰.۴							
					۱.۲	۰.۵	۰.۸	۶						
۲	۲۰۴۰۱	نوع وسیله دستی تا ۵۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	بارگیری مواد حاصله از هر نوع عملیات خاکی، غیر لختی، و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۵۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	مترمکعب	۲۰	۰.۵	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۳														
۴														
۱۴۰,۷۸۰,۵۰۰														
جمع کل														

فصل پنجم - قالب بندی چوبی

ردیف	شماره آئتم	موضوع	شرح	واحد	مقدار				مقدار کل	قیمت واحد	قیمت کل	قیمت پیشنهادی	توضیحات
					طول	عرض	ارتفاع (ضخامت)	تعداد مشابه					
۱	۵۰۱۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، درجی ها و شازهای مربوط به آن.	قالب بندی فونداسیون نواری بتنی	مترمربع	۲۴	۲	۰.۲	۲۴	۲۴	۲۲۴.۰۰۰	۵۶۱۶.۰۰۰		
					۲۴	۲	۰.۲	۲۴	۲۴				
۵,۶۱۶,۰۰۰													
جمع کل													

نماینده کارفرما معاون

مهر و امضاء مشاور فنی اداره کل

شرح خدمات و جدول ریز متره پروژه ساماندهی و ابنیه سازی مسیر باز دید قلعه بهستان

سال مالی ۱۳۹۶

مدت اعتبار قیمت پیشنهادی:

کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان

پیمانکار:

شماره طرح: فصل هفتم - کارهای فولادی با میلگرد

ردیف	شماره آئین	موضوع	شرح	واحد	مقدار						مقدار کل	قیمت واحد	قیمت کل	قیمت پیشنهادی	توضیحات
					طول	عرض	وزن هر متر	تعداد مشابه	جمع کل						
۱	۷۰۲۰۱	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد اجزا از نوع AII به قطر تا ۱۰ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	خاموت فونداسیون نواری	کیلوگرم	۰.۸	۰.۹۵	۱	۲۴۰	۴۲۰	۷۲۰	۲۴,۴۸۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۰,۰۰۰			
					۱.۲	۱.۳	۱	۱۲۰	۲۰۰						
۲			خاموت شمع های بتنی												
۳	۷۰۲۰۲	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد اجزا از نوع AII به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	میلگرد فونداسیون نواری		۶۶		۱۶	۶	۶۳۳.۶	۹۴۰.۸	۲۵,۰۲۵,۲۸۰				
۴			میلگرد شمع فونداسیون		۱.۶		۱۶	۱۲۰	۳۰۷.۲						
۵	۷۰۶۰۳	تهیه، ساخت و نصب، میل مهار دنده شده (بولت) از هر نوع میل گرد با پیچ و مهره مربوط و کارگزاری در محل های لازم، قبل از بتن ریزی.	بولت فونداسیون ها		۱.۵		۲	۱۲۰	۳۶۰	۳۶۰	۱۹,۶۹۲,۰۰۰				
جمع کل											۶۹,۱۹۷,۲۸۰				

مهر و امضاء پیمانکار

نمایندگه کارفرما / معاون

مهر و امضاء مشاور فنی اداره کل

شرح خدمات و جدول ریز متره پروژه سازندگی و ایمن سازی مسیر بازدید قلعه بوستان

سال مالی ۱۳۹۶

مدت اعتبار قیمت پیشنهادی:

شماره طرح:

فصل هشتم - بتن درجا

کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان

پیمانکار:

توضیحات	قیمت پیشنهادی	قیمت کل	قیمت واحد	مقدار کل	مقدار				واحد	شرح	موضوع	شماره آیتم	ردیف
					جمع کل	تعداد مشابه	ارتفاع متر	عرض					
		۵۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۰۰۰	۵۰	۲۲	۲۰	۱.۱	۰.۸	۰.۸	بتن شمع های بتنی	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال.	۸۰۱۰۴	۲
		۱,۸۰۵,۰۰۰	۳۶,۱۰۰	۵۰						افزافه بها به ریفتهای بتن ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.	۸۰۳۱۰	۳	
		۶۰,۳۵۵,۰۰۰										جمع کل	

فصل نهم - کارهای فولادی سنگین

توضیحات	قیمت پیشنهادی	قیمت کل	قیمت واحد	مقدار کل	مقدار				واحد	شرح	موضوع	شماره آیتم	ردیف
					جمع کل	تعداد مشابه	وزن هر متر	عرض					
		۱۵,۱۰۷,۶۰۰	۳۵۸,۰۰۰	۴۲۲	۲۶۰	۲۰	۱.۰	۱.۳	کیلوگرم	پایه نرده هاز قوطی شماره ۱۰ در ۱۰ میلیمتر پایه تابلوها و استندها	تهیه، ساخت و نصب ستون از یک قوطی و یا لوله	۹۰۱۰۳	۱
					۱۶۲	۶	۱.۰	۲.۷				۹۰۱۰۲	۲
	۸,۸۴۵,۲۰۰	۴۸,۶۰۰	۱۸۲	۱۸۲	۲۶			۰.۴	۰.۴	بیس پلیت پایه هاز ورق به ضخامت یک سانتیمتر با نشخ سوراخ جهت عبور بولنبها	تهیه و ساخت قطعات آهنی اصلی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بتنی قبل از اجرای کارهای پایه شده از نشخ سوری، ورق، تسمه، میل گرد لوله و مانند آن، با تانکهای لازم، جوشکاری، برشکاری، سوراخکاری و ساینده به طور کامل	۹۰۷۰۱	۳
		۲۳,۹۵۲,۸۰۰										جمع کل	