

شرح خدمات پروژه مرمت مسجد چهارستون (مرمت بام)

پیمانکار:

کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان

مدت اعتبار قیمت پیشنهادی:

کد طرح:

سال مالی ۹۷

توضیحات	جمع برآل	مقدار	قیمت واحد	واحد کار	شرح کامل	کد فهرست	رسته	ردیف	
	۲۵,۴۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰,۹۰۰	مترمربع	تراشیدن اندود گچ و خاک دیوارها یا سقف ها همراه با اندود گچ روی آن، به هر ضخامت.	۱۰۵۰۸	۹۸	۱	
	۲۵,۴۵۰,۰۰۰						جمع کل		
فصل سوم : عملیات خاکی با ماشین									
	۱۷۲۸۰۰۰	۸۰	۲۱۶۰۰	مترمکعب	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	۳۰۷۰۱	۹۸	۲	
	۵۷۹۲۰۰	۳۲۰	۱,۸۱۰	مترمکعب	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول. کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می شود.	۳۰۷۰۲	۹۸	۳	
	۳۹۹۷۶۰۰	۷۶۰	۵,۲۶۰	مترمکعب - کیلومتر	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود).	۳۰۷۰۳	۹۸	۴	
	۶,۳۰۴,۸۰۰						جمع کل		
فصل هشتم : بتن درجا									
	۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۰	۱,۴۵۶,۰۰۰	مترمکعب	تهیه و اجرای بتن سبک با پورک معدنی و ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.	۸۰۲۰۱	۹۸	۵	
	۷۲,۸۰۰,۰۰۰								

پیمانکار

دفتر فنی

معاونت میراث فرهنگی

شرح خدمات پروژه مرمت مسجد چهارستون (مرمت بام)

پیمانکار:

کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان

مدت اعتبار قیمت پیشنهادی:

کد طرح:

سال مالی ۹۷

توضیحات	جمع بریال	مقدار	قیمت واحد	واحد کار	شرح کامل	کد فهرست	رسته	ردیف
فصل سیزدهم: عایق کاری رطوبتی								
	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۳۰,۰۰۰	مترمربع	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از فیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع نپافته و تیشو به ضخامت ۳.۵ تا ۴ میلیمتر، به انضمام قشر استر برای سایر سطوح.	۱۱۱۳۰۳۰۴	۹۸	۶
	۱,۲۸۷,۵۰۰	۲۵۰	۵,۱۵۰	مترمربع	افزافه - بها به ردیف - های ۱۳۰۳۰۴، ۱۳۰۳۰۶ و ۱۳۰۳۰۸ در صورت استفاده از عایق رطوبتی پیش - ساخته با روکش آلومینیومی مطابق مشخصات فنی.	۱۱۱۳۰۳۱۱	۹۸	۷
	۵۸,۷۸۷,۵۰۰						جمع کل	
فصل هجدهم: اندود کاری و بندکشی								
	۲۶,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۴۷,۰۰۰	مترمربع	اندود سیمانی به ضخامت حدود ۳ سانتیمتر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	۱۱۱۸۰۳۰۵	۹۸	۸
	۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۵,۴۰۰	مترمربع	افزافه بها برای اندودهای با ملات ماسه سیمان یا باتار، در صورتی که سطح روی آن لیسه ای و پرداخت شود.	۱۱۱۸۰۳۱۷	۹۸	۹
	۴۰,۶۰۰,۰۰۰						جمع کل	
فصل بیست و هشتم: حمل و نقل								
	۶۳۶,۳۰۰	۳۱۵	۲,۰۲۰	تن - کیلومتر	حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۳۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵ کیلومتر.	۲۸۰۱۰۱	۹۸	۱۰
	۶۳۶,۳۰۰						جمع کل	

پیمانکار

فوقر فنی

معاونت میراث فرهنگی

شرح خدمات پروژه مرمت مسجد چهارستون (مرمت بام)

پیمانکار:

کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان

مدت اعتبار قیمت پیشنهادی:

کد طرح:

سال مالی ۹۷

قیمت پیشنهادی	جمع فصل	رسته	فصل	ردیف	وزنی	فصل
	۲۵,۴۵۰,۰۰۰	اینه ۹۸	فصل اول : عملیات تخریب	۱	۱۲.۴٪	۱
	۶,۳۰۴,۸۰۰		فصل سوم : عملیات خاکی با ماشین	۲	۳.۱٪	۳
	۷۲,۸۰۰,۰۰۰		فصل هشتم : بتن درجا	۳	۳۵.۶٪	
	۵۸,۷۸۷,۵۰۰		فصل سیزدهم : عایق کاری رطوبتی	۴	۲۸.۷٪	۱۳
	۴۰,۶۰۰,۰۰۰		فصل هجدهم : اندود کاری و بندکشی	۵	۱۹.۸٪	۱۸
	۶۳۶,۳۰۰		فصل بیست و هشتم: حمل و نقل	۶	۰.۳٪	۲۸
	۲۰۴,۵۷۸,۶۰۰		جمع فصول			
	۲۷۶,۵۹۰,۲۶۷		جمع فصول اینه با احتساب ضریب بالاسری ۱.۳ و ضریب منطقه ای ۱/۰۴			
	۱۱,۰۶۳,۶۱۱		تجهیز کارگاه			
	۲۸۷,۶۵۳,۸۷۸		جمع کل برآورد اولیه با احتساب ضریب تجهیز کارگاه ۱.۰۴ و ضریب بالاسری ۱.۳ و ضریب منطقه ای ۱/۰۴			
			دو بیست و هشتماد و هفت میلیون و ششصد و پنجاه و سه هزار و هشتصد و هشتاد و هشت ریال			

پیمانکار

دفتر فنی

معاونت میراث فرهنگی