

تخریب و پاکسازی

توضیحات	جمع برپال	مقدار	واحد	قیمت واحد	واحد	شرح کامل	کد فهرست	رسته	ردیف
نماهای آجری مقابر	۶,۸۱۰,۰۰۰	۷۵	متر مربع	۹۰,۸۰۰		خارج کردن بندهای فرسوده با هر نوع ملات (بجز گچ) از کف فرش ساده و پاک کردن درزها	۱۰۵۱۶	مرمت ۱۴۰۱	۱
میرزاهمدی	۴,۰۲۰,۰۰۰	۶۰	مترمربع	۶۷,۰۰۰		برچیدن عایق رطوبتی، اعم از قیر و گونی، عایق پیش ساخته و ماندن آن.	۱۰۵۱۴	ابنیه ۱۴۰۱	۲
بنده نیروزی میرزایی - وحداره های داخلی و نیروزی برج استوانه ای	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۰	متر مربع	۱۲۷,۵۰۰		خارج کردن بندهای فرسوده با هر نوع ملات (بجز گچ) و پاک کردن درزها روی دیوار یا سطوح عمودی	۱۰۵۱۳	مرمت ۱۴۰۱	۳
ایوانها وطاقها ونگهبانی	۲۸,۱۷۰,۰۰۰	۱۸۰	مترمربع	۱۵۶,۵۰۰		تراشیدن اندود گچ و خاک از روی کلیه سطوح همراه با اندود گچ روی آن در صورت وجود.	۱۰۵۰۸	ابنیه ۱۴۰۱	۴
"	۸,۵۶۰,۰۰۰	۸۰	متر مربع	۱۰۷,۰۰۰		برچیدن اندود گاه گل، اندود گچ یا گچ و خاک روی دیوار یا جرز به هر ضخامت	۱۰۱۳۲	مرمت ۱۴۰۱	۵
جمع فصل									
۶۲,۸۶۰,۰۰۰									
عملیات خاکی با دست									
						بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر لجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۲۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	۰۲۰۴۰۱	۱۴۰۱ ابنیه	۶
	۷,۱۷۰,۰۰۰	۲۰	مترمکعب	۳۵۸,۵۰۰					
جمع فصل									
۷,۱۷۰,۰۰۰									
عملیات خاکی با ماشین									
						بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز نقل برداشت و تخلیه آن.	۰۳۰۷۰۱	۱۴۰۱ ابنیه	۷
	۲,۵۸۶,۰۰۰	۳۰	مترمکعب	۸۶,۲۰۰					

شرح خدمات پروژه ساماندهی و مرمت مقابر میرزایی (میرزا مهدی و مجتهد میرزایی)

پیمانکار:

کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان

نام طرح : ساماندهی و مرمت بقاع متبرکه و آرامگاه های مفاخر

کد طرح: ۱۷۰۴۰۲۰۱۳ اعتبار طرح : نقدی و اوراق اجزا ۰۰۴ سررسید ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

سال مالی ۱۴۰۰

توضیحات	جمع برپال	مقدار	قیمت واحد	واحد	شرح کامل	کد فهرست	رسته	ردیف	
	۳۹۸,۴۰۰	۱۲۰	۳۳۲۰	مترمکعب	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر تناسب محاسبه می‌شود).	۰۳۰۷۰۲	۱۴۰۱	۸	
	۴,۸۴۵,۰۰۰	۲۸۵	۱۷,۰۰۰	مترمکعب - کیلومتر	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه‌های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می‌شود).	۰۳۰۷۰۳	۱۴۰۱	۹	
	۵,۲۴۳,۴۰۰							جمع فصل	
عایق کاری رطوبتی									
	۳۲,۴۳۶,۰۰۰	۶۸	۴۷۷,۰۰۰	مترمربع	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش‌ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع نیاخته و تیشو به ضخامت ۴ تا ۳,۵ میلی‌متر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح.	۱۳۰۳۰۴	۱۴۰۱	۱۰	
	۳۲,۴۳۶,۰۰۰							جمع فصل	
اندود کاری و بندکشی									
اطاقها و گچ‌بانی	۷,۸۵۶,۰۰۰	۸۰	۹۸,۲۰۰	مترمربع	شمشه گیری سطوح قائم و سقف‌ها، با ملات گچ و خاک یا اندود گچ و خاک به ضخامت تا ۲,۵ سانتی‌متر، روی سطوح قائم.	۱۸۰۲۰۱	۱۴۰۱	۱۱	
"	۳۵,۸۲۰,۰۰۰	۱۲۰	۲۹۸,۵۰۰	مترمربع	اندود گچ و خاک به ضخامت تا ۲,۵ سانتی‌متر، برای زیرسقف	۱۸۰۲۰۲	۱۴۰۱	۱۲	
"	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۰	۳۶۰,۰۰۰	مترمربع	اندود گچ و خاک به ضخامت تا ۲,۵ سانتی‌متر، برای زیرسقف	۱۸۰۲۰۳	۱۴۰۱	۱۳	

پیمانکار

کارشناس تنظیم کننده

مسئولیت

شرح خدمات پروژه ساماندهی و مرمت مقابر میرزایی (میرزاهمدی و مجتهد میرزایی)

پیمانکار:

کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان

نام طرح: ساماندهی و مرمت بقاع متبرکه و آرامگاه های مفاخر

کد طرح: ۱۷۰۴۰۰۲۰۱۳ اعتبار طرح: تقوی و اوراق اخرا ۰۰۶ سررسید ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

سال مالی ۱۴۰۰

توضیحات	جمع برپال	مقدار	قیمت واحد	واحد	شرح کامل	کد فهرست	رسته	ردیف
اقاقهای اصلی و نگهبانی	۵۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۸۰	۲۷۸,۰۰۰	مترمربع	سفید کاری روی سطوح قائم و پرداخت آن با گچ کشته.	۱۸۰۲۱۵	۱۴۰۱	۱۴
نگهبانی	۴,۴۷۸,۵۰۰	۱۳	۳۴۴,۵۰۰	مترمربع	سفید کاری زیر سقف ها و پرداخت آن با گچ کشته.	۱۸۰۲۱۶	۱۴۰۱	۱۵
کف حیاط	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۶۴,۰۰۰	مترمربع	بندگشی با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی سطوح سنگی با سنگ قلوه، قواره یا لایه لایه.	۱۸۰۸۱۵	۱۴۰۱	۱۶
میرزاهمدی و میرزایی								
جزرهای حیاط	۴۲,۸۴۰,۰۰۰	۸۰	۵۳۵,۵۰۰	مترمربع	اندود گاه گل به ضخامت ۳ سانتی متر روی دیوارها و جزرها	۱۰۰۱۰۱	۱۴۰۱	۱۷
میرزاهمدی								
جزرهای حیاط	۱۸,۷۲۰,۰۰۰	۸۰	۲۳۴,۰۰۰	مترمربع	اندود گاه گل رویه (روکش) تا ضخامت ۱ سانتی متر روی دیوار و جزر	۱۰۰۱۰۴	۱۴۰۱	۱۸
میرزاهمدی								
	۲۱۵,۱۵۴,۵۰۰							جمع فصل
آجرکاری و شفته ریزی								
پایه های مقبره					مرمت نمای آجرری ۲۰x۲۰ سانتی متر آسیب دیده تا ۲۰ درصد در هر مترمربع، شامل خارج کردن آجرهای فرسوده، آماده سازی جای آجر تراشی و نصب آجر جدید و بندگشی	۵۰۵۰۱	مرمت	۱۹
میرزاهمدی و نمای بیرونی بدنه میرزایی	۶۲,۴۷۵,۰۰۰	۳۵۰	۱۷۸,۵۰۰	قالب			۱۴۰۱	
واطراف گریو								
کف پیرنشین مقبره					پله با آجر سنتی ۲۰x۲۰ سانتی متر موجود به صورت رگچین با ملات باتارد	۰۵۱۷۰۶	مرمت	۲۰
میرزاهمدی و کف پله های بخش گریو میرزایی	۹,۷۵۵,۰۰۰	۵	۱,۹۵۱,۰۰۰	مترطول			۱۴۰۱	
ترک پدنه ضلع غربی مقبره میرزایی	۳,۳۳۰,۰۰۰	۳	۱,۱۱۰,۰۰۰	مترطول	دوخت و دوز ترکهای سطحی در سطوح افقی و قائم آجرری	۵۱۶۰۱	مرمت	۲۱
دوال بندی دور باغچه های مقابر	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۰	۱,۰۱۱,۰۰۰	مترطول	هره چینی نیم آجره با آجر سنتی ۲۰*۲۰ سانتیمتر با ملات آهکی	۵۴۶۰۱	مرمت	۲۲

پیمانکار

کارشناس تنظیم کننده

معاونت

شرح خدمات پروژه ساماندهی و مرمت مقابر میرزایی (میرزاهمدی و مجتهدمیرزایی)

۷۰۷,۵۴۴,۰۵۳	۱/۰۴ جمع فصول ابنیه با احتساب ضریب بالاسری ۱.۳ و ضریب منطقه ای
۲۷,۲۱۳,۲۳۳	قیمت مقطوع تجهیز کارگاه
۷۳۴,۷۵۷,۲۸۶	جمع کل برآورد با احتساب ۴٪ قیمت مقطوع تجهیز کارگاه، ضریب بالاسری ۱.۳ و ضریب منطقه ای ۱/۰۴

پیمانکار

کارشناس تنظیم کننده

معاونت